irsap

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio A.S.I. in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Ragusa

Prot. N. _____ del _____

Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Periferico di Ragusa

N. 155 del 18 DIC. 2015

OGGETTO: società "**FASTWEB S.p.A.**" Via Caracciolo, 51 20155-MILANO - Parere per esecuzione scavo lungo VIALE dello SVILUPPO agglomerato ind.le di Modica-Pozzallo, per la posa di cavo telefonico interrato in fibra ottica .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Legge Regionale n.8 del 12 Gennaio 2012;

VISTO l'art.64 della L.R. n.9 del 15/05/2013, con il quale sono state emanate norme di interpretazione autentica del comma 8 dell'art.19 della L.R. n.8/2012;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale Attività produttive n. 1576 del 28/03/2012 (G.U.R.S. 20 Aprile 2012, Parte 1, n.16), con la quale sono stati dati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n.8/2012;

VISTA la circolare assessoriale n. 4 del 25/07/2013;

VISTO il D.P.R.S. n. 1013 del 20/12/2012 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'IRSAP;

VISTA la nota datata 27/12/2012 del Commissario Straordinario IRSAP con la quale, per la continuità operativa degli Uffici, sono stati confermati i contenuti della nota commissariale n.57/2012 ed è stato confermato lo scrivente a svolgere il ruolo di Dirigente Coordinatore del Consorzio Asi in liquidazione – gestione separata IRSAP di Ragusa;

VISTO il D.P.R.S. n. 2 dell'11/01/2013, con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'IRSAP;

VISTA la determinazione n.271 del 9 Agosto 2013 del Direttore Generale dell'IRSAP con la quale, tra l'altro, si dispone che secondo le disposizioni dello statuto i Dirigenti preposti al coordinamento e alla direzione degli uffici periferici dell'IRSAP siano singolarmente denominati " Dirigente

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: ragusa@irsapsicilia.it
PEC: ragusa@pec.irsapsicilia.it

REGIONE SICILIANA

Responsabile dell'Ufficio Periferico di ..." e vengono delegate ai Dirigenti Responsabili degli Uffici Periferici IRSAP le funzioni, fatti salvi i poteri sostitutivi, di controllo e ispettivo che restano in capo all'IRSAP, inerenti l'emanazione degli atti che comportino impegni di spesa, limitatamente agli atti ed alle procedure inerenti le Gestioni di contabilità separata dei Consorzi Asi in liquidazione, a condizione dell'immediata disponibilità di risorse in termini di cassa che faccia seguito alle fasi di impegno e liquidazione che gravano per intero sulla responsabilità amministrativa e contabile del Dirigente dell'Ufficio Periferico che sottoscrive i relativi atti;

CONSIDERATO che dalla relazione istruttoria del 16/12/2015 prot. 6403, l'intervento si ritiene autorizzabile;

RITENUTO di dovere accogliere l'istanza presentata in data 05/10/2015, prot. n.405, dalla società "FASTWEB S.p.A." ;

PROPONE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

alle seguenti condizioni:

fare obbligo alla società di:

1. **verificare** preventivamente all'inizio dei lavori la presenza di sottoservizi a rete esistenti, lungo il tratto interessato dagli scavi, ove siano collocati cavi elettrici, telefonici, condutture idriche o fognarie, tubazioni o qualsiasi altra canalizzazione che possa interferire **con la nuova opera** contattando le società e/o i vari Enti che gestiscono tali servizi per le necessarie informazioni ed assistenza per gli scavi, rimanendo a carico della stessa ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti dei sottoservizi a rete;

impegnare la società a:

2. **rispettare** le norme sulla sicurezza ed in particolare quelle di cui al T.U. 81/2008;
3. **realizzare** il lavoro a perfetta regola d'arte ed in conformità alle vigenti norme tecniche e di legge che regolano tale materia;
4. **proteggere** i cavi meccanicamente e a posizionarli in modo tale da evitare danni ed interferenze con eventuali condutture sotterranee preesistenti;
5. **assicurare** la normale circolazione pedonale e veicolare;
6. **posizionare** il cavo interrato per telecomunicazioni ad una profondità non inferiore a cm. 100 dal punto più depresso della strada, fermo restando che qualora la stessa dovesse, per un qualsiasi motivo ed in qualunque momento, subire avarie per il transito di automezzi pesanti, per cedimenti del sottosuolo o per qualsiasi altra causa imprevedibile, questo Consorzio non ne risponderà e le conseguenti riparazioni saranno a totale carico di codesta Ditta e sempre previa autorizzazione da parte di questo Ufficio a poterle eseguire;
7. **eseguire** i lavori tempestivamente e a ripristinare le pavimentazioni stradali e le fasce servizi dismesse secondo lo stato preesistente e precisamente con le seguenti caratteristiche pavimentazione stradale: *strato di fondazione in misto stabilizzato granulometricamente assorbito dallo spessore non inferiore a cm. 30; strato di misto bitumato dello spessore non inferiore a cm.8 da stendere a caldo; strato di conglomerato bituminoso a masse semiaperte (binder) dello spessore non inferiore a cm. 4 da stendere anche a caldo. Le predette pavimentazioni dovranno essere mantenute in perfetto stato, provvedendo ad eventuali*

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: ragusa@irsapsicilia.it
PEC: ragusa@pec.irsapsicilia.it

REGIONE SICILIANA

ricolmamenti e ripristini per almeno mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori. Dopo quest'ultimo periodo dovrà essere eseguito il tappetino di usura in conglomerato bituminoso a masse chiuse da stendere per uno spessore non inferiore a cm. 3 per una larghezza di mt. 2,00 della carreggiata stradale interessata dal parallelismo, ed una larghezza non inferiore a mt. 2,00 per gli attraversamenti stradali previa scarificazione del tratto adiacente allo scavo.

8. **comunicare** a questo Ente la data di inizio lavori;
9. **comunicare** a questo Ente la data di fine lavori e certificazione sul corretto ripristino del manto stradale e delle fasce servizi;
10. **procedere** a propria cura e spese, a tutti gli spostamenti dei cavi telefonici in fibra ottica di che trattasi, eventualmente occorrente qualora il Consorzio o qualunque altro Ente e/o Amministrazione che dovesse subentrare nella gestione dell'area oggetto della presente autorizzazione, debba procedere all'esecuzione di lavori di qualsiasi natura, che interferiscono con i cavi telefonici testé autorizzati;
11. **fare** salvi i diritti di terzi.

Il responsabile del procedimento
(Geom. Giampiero Zocco)

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: ragusa@irsapsicilia.it
PEC: ragusa@pec.irsapsicilia.it

REGIONE SICILIANA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA

VISTA la superiore proposta del responsabile del procedimento;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA

- **Autorizzare** i lavori riguardanti le "esecuzione scavo lungo VIALE dello SVILUPPO agglomerato ind.le di Modica-Pozzallo, per la posa di cavo telefonico interrato in fibra ottica", su area dell'ex. Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione – Gestione Separata IRSAP Ragusa, alla società **"FASTWEB S.p.A."**, Via Caracciolo, 51 20155-MILANO ;

- **Obbligare** la società a:

1. **verificare** preventivamente all'inizio dei lavori la presenza di sottoservizi a rete esistenti, lungo il tratto interessato dagli scavi, ove siano collocati cavi elettrici, telefonici, condutture idriche o fognarie, tubazioni o qualsiasi altra canalizzazione che possa interferire **con la nuova opera** contattando le società e/o i vari Enti che gestiscono tali servizi per le necessarie informazioni ed assistenza per gli scavi, rimanendo a carico della stessa ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti dei sottoservizi a rete;

- **Impegnare** la società a:

2. **rispettare** le norme sulla sicurezza ed in particolare quelle di cui al T.U. 81/2008;
3. **realizzare** il lavoro a perfetta regola d'arte ed in conformità alle vigenti norme tecniche e di legge che regolano tale materia;
4. **proteggere** i cavi meccanicamente e a posizionarli in modo tale da evitare danni ed interferenze con eventuali condutture sotterranee preesistenti;
5. **assicurare** la normale circolazione pedonale e veicolare;
6. **posizionare** il cavo interrato per telecomunicazioni ad una profondità non inferiore a cm. 100 dal punto più depresso della strada, fermo restando che qualora la stessa dovesse, per un qualsiasi motivo ed in qualunque momento, subire avarie per il transito di automezzi pesanti, per cedimenti del sottosuolo o per qualsiasi altra causa imprevedibile, questo Consorzio non ne risponderà e le conseguenti riparazioni saranno a totale carico di codesta Ditta e sempre previa autorizzazione da parte di questo Ufficio a poterle eseguire;
7. **eseguire** i lavori tempestivamente e a ripristinare le pavimentazioni stradali e le fasce servizi dismesse secondo lo stato preesistente e precisamente con le seguenti caratteristiche pavimentazione stradale: *strato di fondazione in misto stabilizzato granulometricamente assorbito dallo spessore non inferiore a cm. 30; strato di misto bitumato dello spessore non inferiore a cm.8 da stendere a caldo; strato di conglomerato bituminoso a masse semiaperte (binder) dello spessore non inferiore a cm. 4 da stendere anche a caldo. Le predette pavimentazioni dovranno essere mantenute in perfetto stato, provvedendo ad eventuali ricolmamenti e ripristini per almeno mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori. Dopo quest'ultimo periodo dovrà essere eseguito il tappetino di usura in conglomerato bituminoso a masse chiuse da stendere per uno spessore non inferiore a cm. 3 per una larghezza di mt. 2,00 della carreggiata stradale interessata dal parallelismo, ed una larghezza non inferiore*

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: ragusa@irsapsicilia.it
PEC: ragusa@pec.irsapsicilia.it

REGIONE SICILIANA

a mt. 2,00 per gli attraversamenti stradali previa scarificazione del tratto adiacente allo scavo.

8. **comunicare** a questo Ente la data di inizio lavori;
9. **comunicare** a questo Ente la data di fine lavori e certificazione sul corretto ripristino del manto stradale e delle fasce servizi;
10. **procedere** a propria cura e spese, a tutti gli spostamenti dei cavi telefonici in fibra ottica di che trattasi, eventualmente occorrente qualora il Consorzio o qualunque altro Ente e/o Amministrazione che dovesse subentrare nella gestione dell'area oggetto della presente autorizzazione, debba procedere all'esecuzione di lavori di qualsiasi natura, che interferiscono con i cavi telefonici testé autorizzati;
11. **fare** salvi i diritti di terzi.

- **Dare atto** che è stato incaricato di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento il Geom. Giampiero Zocco con il compito, altresì, di verificare la corretta esecuzione dei ripristini ed il rispetto della presente determina;

- **Fanno** parte della presente autorizzazione l'istanza, la relazione tecnica e la planimetria TAV. unica allegata in cui è indicato il tracciato del cavo telefonico ;

- **Notificare** la presente alla Società interessata.

La presente autorizzazione viene rilasciata **in duplice copia perché venga restituita** al Consorzio in piena accettazione delle clausole in esse contenute, facendo salvi i diritti di terzi ed **avrà validità di anni uno (1)**, trascorso il quale, in assenza di esecuzione delle opere, si intende decaduta.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.

Il Dirigente Responsabile
Dell'Ufficio Periferico IRSAP di Ragusa
(*Dr. Ing. Maurizio Catania*)

Firmato digitalmente da
MAURIZIO CATANIA
CN = CATANIA MAURIZIO
T = Ingegnere
C = IT

Per accettazione
FASTWEB S.p.A.

_____

N.B.
La società FASTWEB S.p.A. a garanzia dei lavori di ripristino della sede stradale, ha in corso di validità **la polizza n.55959011** della società ASSICURAZIONI LIGURIA Gerenza di Milano, che in caso di mancato ripristino degli scavi come sopra descritto, il consorzio **procederà a richiedere alla predetta società assicuratrice** la somma necessaria da risarcire allo stesso per l'esecuzione in danno dei predetti lavori.

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: ragusa@irsapsicilia.it
PEC: ragusa@pec.irsapsicilia.it

REGIONE SICILIANA