irsap

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

UFFICIO PERIFERICO
IRSAP di Ragusa

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA

n. 06 **del** 21 APR. 2015

OGGETTO: ditta "**Consorzio per le autostrade siciliane**" – Nulla osta per esecuzione nuovo acquedotto in sostituzione di quello esistente a servizio delle rete idrica dell'agglomerato ind.le di Modica-Pozzallo.

Il Responsabile del Procedimento

- **Vista** la Legge Regionale n. 8 del 12-01-2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.);
- **Vista** la circolare dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive n. 1576 del 28/03/2012, con la quale sono stati dati gli indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n. 8 del 12/01/2012;
- **Visto** lo Statuto dell'I.R.S.A.P. approvato con Decreto n. 44/Gab del 06/03/2013, dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive;
- **Visto** il Decreto del Dirigente Generale del dipartimento Regionale delle Attività Produttive n. 344 del 22/02/2013, con il quale è stato approvato lo schema di accordo tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 10/1991, da stipulare tra I.R.S.A.P. e gli undici Consorzi siciliani per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione – Gestione a contabilità separata I.R.S.A.P.;
- **Vista** la delibera del Commissario Straordinario dell'I.R.S.A.P. n. 5 del 4 marzo 2013, che approva lo schema di accordo tra I.R.S.A.P. e gli undici Consorzi siciliani per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione – Gestione a contabilità separata I.R.S.A.P.;
- **Visto** l'accordo stipulato in data 05/03/2013, n. 15/RG, tra I.R.S.A.P. ed il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale in liquidazione di Ragusa,- Gestione separata I.R.S.A.P. conforme allo schema di cui sopra;
- **Vista** la determina del Direttore Generale dell'IRSAP n. 171 del 09/08/2013, con la quale tra l'altro vengono delegati i Dirigenti Responsabili degli Uffici Periferici IRSAP le funzioni, fatti salvi i poteri sostitutivi, di controllo ed ispettivo che restano in capo all'IRSAP, riguardanti l'emanazione degli atti che non comportino impegno di spesa, con esclusione degli atti relativi a graduatoria, assegnazione, revoca e quant'altro inerente lotti, rustici e capannoni, nonché degli atti rientranti nella competenza del rappresentante legale dell'Istituto e delle singole Gestioni separate;

PREMESSO che

- Il C.A.S. con sede a Messina C.da Scoppo, con nota del 24/07/2014 acquisita al protocollo consortile n. 3719 del 24/07/2014, e successiva di integrazione documentazione del 31/10/2014 al protocollo consortile al n. 6169 del 19/12/2014 la ditta trasmette le tavole di modifica ed integrazioni richieste per ottenere il nulla osta alla costruzione di un nuovo acquedotto in sostituzione di quello esistente che risulta interferente con la costruenda autostrada Siracusa - Gela;

Visti gli elaborati di progetto;
Visto il rapporto istruttorio prot. n.**318/INT** del **21/04/2015** che da parte integrante della presente determinazione;

PROPONE AL DIRIGENTE RESPONSABILE

DELL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA

di esprimere parere favorevole, al progetto di realizzazione di una nuova condotta idrica in sostituzione di quella esistente in esercizio che trova interferenza con la costruenda autostrada Siracusa - Gela, fermo restando, l'acquisizione di tutti gli altri pareri e Nulla Osta previsti dalla vigente normativa e dagli Enti preposti ai vincoli discendenti da norme regionali c/o statali per la realizzazione delle opere in oggetto, alle seguenti condizioni :

1. **verificare** preventivamente all'inizio dei lavori la presenza di sottoservizi a rete esistenti, lungo il tratto interessato dagli scavi, ove siano collocati cavi elettrici, telefonici, condutture idriche o fognarie, tubazioni o qualsiasi altra canalizzazione che possa interferire **con la nuova opera** contattando le società e/o i vari Enti che gestiscono tali servizi per le necessarie informazioni ed assistenza per gli scavi, rimanendo a carico della stessa ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti dei sottoservizi a rete;
2. **realizzare** il nuovo tratto di condotta con tubazione in ghisa sferoidale a giunto elastico rapido, con rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, del diametro nominale interno di 500 mm. e diametro esterno tubo 532 mm;
3. **realizzare** l'innesto della nuova condotta con quella esistente mediante saracinesche di intercettazione DN 500 in ghisa sferoidale installate entro appositi pozzetti delle dimensioni idonee alla manovra delle stesse, al cui interno dovrà essere realizzata una scala fissa a parete per l'accesso del personale addetto ai controlli, mantenendo per tutta la lunghezza della condotta da realizzarsi la stessa profondità di posa;
4. **realizzare n. 4 pozzetti di ispezione** con solaio in calcestruzzo con chiusino in ghisa delle dimensioni appropriate, da posizionarsi due alle estremità di collegamento e due nelle parti intermedie della condotta;
5. **realizzare** i collegamenti per l'innesto della tubazione esistente, le saracinesche e la nuova condotta mediante la predisposizione di tutti i pezzi speciali e la raccorderia necessaria per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte;
6. **realizzare** lungo il tratto di realizzazione della nuova condotta la protezione catodica della tubazione stessa mediante la predisposizione di tutti i manufatti necessari, i quadri elettrici, la corrente elettrica e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte;
7. **realizzare** lungo il tratto di costruzione della nuova condotta di un sistema per la misurazione della pressione di esercizio della stessa, mediante controllo in remoto tramite sistema GSM della stessa. Dovranno essere installate nei 4 pozzetti in fase di realizzazione, tutte le apparecchiature necessarie, al fine di rilevare e segnalare qualsiasi variazione di pressione e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte;
8. **realizzare** la nuova condotta, gli innesti con la condotta e le saracinesche dei pozzetti in costruzione in modo da limitare al massimo curve forzate superiori a 30° provvedendo ad innesti più diritti possibili, predisponendo l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte;
9. **realizzare** la nuova condotta, gli innesti con la vecchia condotta e le saracinesche dei pozzetti in costruzione in modo da limitare al massimo l'utilizzo di curve forzate superiori a 30°, provvedendo ad innesti più rettilinei possibili, predisponendo l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte;
10. **realizzare** apposito crono programma della nuova opera da realizzarsi e procedendo in contraddittorio con il tecnico responsabile del Consorzio ASI Ragusa in liquidazione – Gestione Separata IRSAP, l'andamento dei lavori le modifiche in corso d'opera anche mediante la redazione di verbali di sopralluogo in cantiere;
11. **realizzare** apposito allaccio definitivo della costruendo condotta con quella in esercizio, successivamente al collaudo di quella nuova e procedendo successivamente e solo ad esito positivo agli innesti con la condotta in esercizio il cui tempo non potrà superare le 48 ore dal loro inizio, rimanendo intesi inoltre che per evitare disservizi maggiori i lavori dovranno essere eseguiti anche in giorni festivi;
12. **concedere** apposito contratto di servitù sulla costruendo condotta al fine di procedere successivamente alla consegna della condotta realizzata ad interventi di manutenzione ordinaria e verifiche della tenuta della condotta stessa;

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA **00119380889**

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: ragusa@irsapsicilia.it
PEC: ragusa@pec.irsapsicilia.it

REGIONE SICILIANA

13. **garantire** mediante la predisposizione di apposita polizza fideiussoria, a favore del Consorzio ASI Ragusa in liquidazione – Gestione Separata IRSAP, della durata di almeno 5 anni dalla data di fine lavori e collaudo per tutte le cause riguardanti difetti di costruzione per la realizzazione dell'opera;
14. **Il presente** nulla osta non sostituisce le autorizzazioni per eventuali vincoli da leggi regionali e/o statali che dovranno essere acquisite prima dell'inizio dei lavori;
15. **L'eventuale** inadempienza da parte del C.A.S. anche di una sola delle suddette condizioni costituisce causa di revoca del presente nulla osta;

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giampiero Zocco)

Allegati:

- Rapporto istruttorio;
- TAV. di progetto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA

Esaminata la superiore proposta la ritiene meritevole di approvazione,

DETERMINA

Prendere atto della superiore proposta, del responsabile del procedimento e rilascia NULLA OSTA per i lavori in oggetto, secondo le condizioni indicate nella superiore proposta del responsabile del procedimento che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
L'eventuale inadempienza da parte del C.A.S. anche di una sola delle suddette condizioni costituisce causa di revoca del presente nulla osta;

Trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta interessata che dovrà firmarlo per accettazione di tutte le condizioni indicate nel presente provvedimento ;

La presente determina verrà pubblicata sul sito internet del Consorzio;

Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al TAR di Catania entro 60 gg. ovvero al Presidente della Regione entro 120 gg.

Il Dirigente Responsabile
dell'Ufficio Periferico IRSAP di Ragusa
Dr. Ing. Maurizio Catania

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA **00119380889**

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: ragusa@irsapsicilia.it
PEC: ragusa@pec.irsapsicilia.it

REGIONE SICILIANA